

Dodatok č.1 k

Zmluve o dielo zo dňa 260620

uzatvorená v zmysle § 536 a NASA. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.

Názov : **SKALNÁ HRANA o.z.**
Sídlo: Jesenského 60, 08001 Prešov
Štatutárny zástupca: Ľubomír Kuderjavý
IČO: 37938622
IČ DPH: SK2021786888
Tel.: +421 908 973 168
E-mail: kuderjavy@skalnahrana.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: RH Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o
Sídlo: Čapájevodá 29, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing Peter Horvát
IČO: 31656838
IČ DPH: SK2020518434
Bankové spojenie: IBAN SK71 7500 0000 0040 0707 1096
Telefón: 0910 809 890
E-mail: rhduha@rhduha.sk
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Dňa 26.06.2020 bola objednávateľom a zhotoviteľom podpísaná zmluva o dielo na dodávku PD, dodávku a montáž stavby: „ Lezecká stena.“ Po zapracovaní zmien a požiadaviek objednávateľa k PD ohľadne zmien konštrukcie pre kotvenie a napínania krycej plachty pre prípad prevádzky za zhoršených poveternostných podmienok, sa tieto zmeny prejavili zmenou v tvare a hmotnosti celej konštrukcie. Dodatok č. 1 zohľadňuje tieto skutočnosti a mení a dopĺňa čl. 4 - Cena diela a čl.13 Záverečné ustanovenie.

Čl. 1. Východiskové údaje

Názov stavby: Lezecká stena
Investor stavby: SKALNÁ HRANA o.z.
Miesto stavby: Outdoor Park - lanové centrum Prešov, Tomášikova 60, 08001 Prešov
Zhotoviteľ stavby: RH Dúha s.r.o
Súťaž : Podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 100320 v súťaži podľa čl. I tejto zmluvy. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Po prepracovaní PD je predložený ocenený výkaz navyše prác, ktorý je prílohou tohto dodatku č.1.



Interreg
Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja



Skalná hrana



4.2. Cena navyac prac diela je :

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	8.665,78.- EUR
hodnota DPH 20 %	1.733,20.- EUR

cena celkom vrátane DPH 10.398,98.- EUR

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena predmetu plnenia je cenou maximálnou, ktorú nie je možné meniť, iba s výnimkou prípadov force majeure (vyššej moci) podľa čl. 10 tejto zmluvy – práce navyac, a to po dohode s objednávatelom.

4.5. Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce navyac budú ocenené podľa aktuálneho cenníka CENEKON so zľavami 10% alebo po dohode zmluvných strán. Navyac objednávatelom požadované práce a dodávky, ktorých položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočte.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

13.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom čl.1 sa nemenia.


13.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo nimi poverených osôb. V prípade, že takéto riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

13.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávatela a jeden pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa

10/07/20

Za zhotoviteľa:



Za objednávatela:



Prílohy :

Príloha č.1 Výkaz výmer – navyac práce

Skalská hrana
občianske združenie
Sensského 60, 080 01 PREŠOV
ICO: 37 938 622



Interreg
Poľsko-Slovensko
európsky fond regionálneho rozvoja



Skalská hrana



Krycí list rozpočtu v €

Stavba : Lezecká stena na bouldering		Miesto : Prešov, Tomášikova 60		Rozpočet:	
Objekt : obj.		JKSO :		Spracoval:	
PRÁCE NAVIAC		Dňa: 30.1.2020		Zmluva č.:	
Odberateľ: Skálná hrana o.z.		IČO: 37938622		DIČ:	
Dodávateľ: RH - Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o.		IČO: 31656838		DIČ: 2020518434	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP	10 399 Sk	1 M2 UP	10 399 Sk		
1 M2 ZP	10 399 Sk	1 M	10 399 Sk		
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV: 756,58		756,58	11	Zariadenie staveniska
2	PSV: 7 909,20		7 909,20	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			13	Sťažené podmienky
4	iné:			14	
5	Súčet: 8 665,78		8 665,78	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				D ON - ostatné náklady	
dátum: _____ podpis: _____				16	
pečiatka: _____				17	
				18	
				19	
				20	
odberateľ, obstarávateľ				E	
dátum: _____ podpis: _____				21	
pečiatka: _____				22	
				23	
				24	
				F	

11

Odberteľ: Skálna hrana o.z.

Projektant:

Dodávateľ: RH - Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o.

Stavba : Lezecká stena na bouldering

Objekt : obj. č.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.1.2020

Rekapitulácia rozpočtu v €

Popis položky, stavebného cieľu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 Zemné práce	114,29				0,00000		
2 Zakladanie	642,29				0,00000		
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie	0,00				0,00000		
762 - Konštrukcie tesárske	0,00		0,00		0,00000	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6 286,80		6 286,80		0,00000	0,000	
783 - Nátery	1 622,40		1 622,40		2,00000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	7 909,20		7 909,20		2,00000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	756,58		756,58				
Za rozpočet celkom	8 665,78		8 665,78		2,00000	0,000	

Odberteľ: Skálná hrana o.z.

Projektant:

Dodávateľ: RH - Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o.

PRÁCE NAVIAC

Stavba : Lezecká stena

Objekt : Vonkajšia lezecká stena - boulder

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.1.2020

Prehľad rozpočtových nákladov v €

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
HSV														
Práce a dodávky HSV														
D 1			Zemné práce											
001	132201201		Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	5,616	m3	12,30	69,077							
001	132201209		Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	5,616	m3	0,80	4,493							
001	162701105		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	5,616	m3	6,40	35,942							
001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	5,616	m3	0,85	4,774							
D 2			Zakladanie											
002	271571111		Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	0,048	m3	29,50	1,416						0,000	
011	274313611		Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	5,668	m3	115,10	640,877						0	0
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
767	76799-5103		Montáž abypických stavebných doplnk. konštrukcii	2 028,000	kg	1,55	3 143,40							20
MAT	553 000005		Oceľové konštrukcie - predbežná cena	2 028,000	kg	1,55	3 143,40							20
				6 286,80			6 286,80			0,00			0,0000	0,000
				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:										
Nátery														
				2 028,000	kg	0,80	1 622,40							20
				1 622,40			1 622,40			0,00			2,00000	0,000
				Nátery spolu:										
				7 909,20			7 909,20			0,00			2,00000	0,000
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:										
				8 665,78			8 665,78			0,00			2,00000	0,000
Za rozpočet celkom				8 665,78			8 665,78			0,00			2,00000	0,000
CENA SPOLU				8 665,78			8 665,78							
				bez DPH										
CENA SPOLU s DPH				10 398,93			10 398,93							

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STATICKÝ POSUDOK STAVBY

Arch. č. A012-2020

Názov stavby: Lezecká stena v areáli Lanového centra v Prešove

Miesto stavby: Outdoor park- Lanové centrum Prešov

Investor: Skalná hrana, občianske združenie,
Jesenského 60, 080 01 Prešov

Autor projektu: RH Dúha spol. s r.o.


Vypracoval: JUSTAT spol. s r.o.

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Juskanič

Stupeň: Vyjaderenie k navýšeniu hmotnosti

Dátum vypracovania posudku: Jún 2020

Vypracoval: Ing. Jozef Juskanič



ČASŤ: Statické posúdenie stavby -vyjadrenie k navýšeniu celkovej hmotnosti vplyvom doplnenia prestrešenia

Popis objektu:

Predmetom statického posudku je posúdenie nosných prvkov konštrukcie lezeckej steny v areáli lanového centra v Prešove.

Jedná sa o priestorovú nosnú oceľovú konštrukciu tvarovanú do požadovanej polohy, kotvenú do betónových základov a existujúceho objektu. Povrch steny je tvorený pre drevenou preglejkou hr. 22mm s otvormi pre kotevné body.

Celková hmotnosť OK bola vyššia oproti predpokladanej a navýšená z dôvodu zapracovania zmien požadovaných investorom k PD ohľadne zmien konštrukcie na zastrešenie pomocou napínacej krycej plachty pre prípad využívania aj za zhoršených poveternostných podmienok. Týmto doplnením sa zvýšilo celkové zaťaženie na objekt, hlavne zaťaženie vetrom a snehom a z prepínania plachtovej krytiny.

Tieto zmeny sa prejavili na celkovom navýšení hmotnosti, zväčšili sa pôvodne profily a pridali sa aj nové prvky strechy.

Zaťaženie:

Zaťaženie steny je navrhnuté v zmysle normy **STN EN 12572-2** Umelé horolezecké konštrukcie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na boulderingové steny.

V miestach istiacich bodov je navrhnutá pod preglejkou nosná konštrukcia.

Rozmery objektu:

Dĺžka 11,25 m

Výška vrátane strešnej membrány : 5 m

Záver:

Nosná prvky objektu vyhovujú v zmysle aktuálne platných noriem EN 1990- EN-1993

Prílohy:

Pôdorys – umiestnenie lezeckej steny na katastrálnej mape

3d model – vizualizácia nosnej konštrukcie

Vypracoval : Zodpovedný porjektant:

V Prešove 06/ 2020

Ing. Jozef Juskanič

